

LEGENDA ČIAR:

- HRANICA OKOLITÝCH PARCIEL
- HRANICA OKOLITÝCH BUDOV
- 489/1 OZNAČENIE PARCELY
- NAVRHOVANÉ DRENÁŽNE POTRUBIE DN160 PRE VSAKOVANIE DAŽĎOVEJ VODY
- NAVRHOVANÉ POTRUBIE DRENÁŽNE DN160 PRE ODVEDENIE DAŽĎOVÝCH VOD
- NAVRHOVANÉ POTRUBIE PVC DN160 PRE ODVEDENIE DAŽĎOVÝCH VOD

LEGENDA ŠRAF:

- ODVODNENÁ PLOCHA PLOCHEJ STRECHY KD + JAZERO 540,95 + 30 m²
- ODVODNENÁ PLOCHA VÝCHODNEJ ŠIKMEJ STRECHY KD + ZÁHRADA 22,1 + 6 m²
- ODVODNENÁ PLOCHA PRÍSTAVBY PLOCHEJ STRECHY KD + CHODNÍK 21,2 + 178,4 + 33,6 m²
- ODVODNENÁ PLOCHA ZÁPADNEJ ŠIKMEJ STRECHY KD + ZÁHRADA 83,6 + 9,1 + 19,2 m²

LEGENDA OBJEKTOV:

SO 01	ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY KD	
SO 01.1	ZELENÁ STRECHA KD	540,95 m²
SO 01.2	BIORETENČNÉ DAŽĎOVÉ JAZERO	30 m²
SO 01.3	POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY)	1 m
SO 01.4	POTRUBIE DRENÁŽNE DN160 NA (VSAKOVANIE)	10 m
SO 01.5	POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY)	18 m
SO 01.6	POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY)	11 m
SO 01.7	POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY)	18 m
SO 02	ODVODNENIE VÝCHODNEJ ŠIKMEJ STRECHY KD	
SO 02.1	POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY)	10 m
SO 02.2	BIORETENČNÁ DAŽĎOVÁ ZÁHRADA	6 m²
SO 02.3	POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY)	1 m
SO 02.4	POTRUBIE DRENÁŽNE DN160 NA (VSAKOVANIE)	5 m
SO 03	ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY PRÍSTAVBY KD A CHODNÍKA	
SO 03.1	POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY)	11 m
SO 03.2	PODZEMNÁ RETENČNÁ NÁDRŽ	12 m³
SO 03.3	POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY)	1 m
SO 03.4	POTRUBIE DRENÁŽNE DN160 (VSAKOVANIE)	10 m
SO 03.5	POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY)	10 m
SO 03.6	POTRUBIE DRENÁŽNE DN160 (ODVEDENIE VODY)	56 m
SO 04	ODVODNENIE ZÁPADNEJ ŠIKMEJ STRECHY KD	
SO 04.1	BIORETENČNÁ DAŽĎOVÁ ZÁHRADA	9,1 m²
SO 04.2	BIORETENČNÁ DAŽĎOVÁ ZÁHRADA	19,2 m²

CELKOVÁ ODVODNENÁ PLOCHA:	944,15 m²
CELKOVÝ POČET VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ:	4 ks

ZODPPROJEKTANT: Ing. PEKAROVIČ	KONTROLOVAL: Ing. PEKAROVIČ	KRESLIL: Ing. FECIĽAK	S
GEN. PROJEKTANT:	JM1 s.r.o.	MIESTO STAVBY: kat. ú. MOČENOK, okr. ŠAĽA	
INVESTOR:	obec Močenok, sv. Gorazda 629/82		

NÁZOV STAVBY: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI MOČENOK	FORMÁT: 2x A4
	DÁTUM: JÚL 2018
OBJEKT:	STUPEŇ PD: DSP
	MIERKA: 1:500
NÁZOV VÝKRESU: CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY	OZNAČENIE VÝKRESU: D