

**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO Č. 188/2195082 ZO DŇA 21.11.2019**  
**uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších**  
**predpisov**

**Objednávateľ**

Názov	<b>Obec Močenok</b>
Sídlo	Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
Osoba oprávnená konať	PaedDr. Roman Urbánik, starosta
IČO	00308439
DIČ	2021252794
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK4202000000001582219153

*(ďalej len ako „objednávateľ“)*

a

**Zhotoviteľ**

Obchodné meno	<b>MENERT spol. s r.o.</b>
Sídlo	Hlboká 3, 927 01 Šaľa
Štatutárny orgán	Ing. Marta Wöllnerová, konateľ
IČO	17 330 165
DIČ	2020373795
IČ DPH:	SK2020373795
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK7111000000002944044771

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka číslo 16641/T

*(ďalej len ako „zhotoviteľ“)*

*(Objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“)*

uzatvárajú tento

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 188/2195082 zo dňa 21.11.2019**

*(ďalej len ako „Dodatok č.1“)*

**Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.11.2019 Zmluvu o dielo č. 188/2195082 *(ďalej len ako „Zmluva“)*, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, názov stavby: Zníženie energetickej náročnosti Združeného objektu v obci Močenok, miesto stavby: Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, parc. č. 489/7, katastrálne územie Močenok, podľa špecifikácie a rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi: zmluvou o dielo spolu s prílohami, Projektovou dokumentáciou, vrátane výkazu výmer, súťažnými podkladmi z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.
2. Zmluvné strany sa dohodli na základe zmeny technického riešenia Diela na zámene položiek, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1 a Zmluvy (ako jej Príloha č. 2).

3. Dodatok č. 1 sa uzatvára s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej len „zákon o verejnom obstarávaní“*).
4. V zmysle uvedeného tak v súlade s článkom XI bod 11.9 uzatvorili zmluvné strany tento Dodatok č.1.

### Článok I Predmet Dodatku č.1

1. Zmluvné strany sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č.1 dohodli na doplnení a zmene ustanovení Zmluvy, a to nasledujúcim spôsobom:

Z dôvodov uvedených v preambule tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany dohodli, že *Príloha č. 2 zmluvy – Výkaz výmer sa mení v rozsahu zmien, ktoré vyplývajú z tohto Dodatku č. 1:*

- a) Článok XI Bod 11.12 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:

*„Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:*

*Príloha č. 1 – Harmonogram prác*

*Príloha č. 2 – Výkaz výmer v znení dodatku č. 1*

*Príloha č. 3 – Súťažné podklady*

*Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia*

*Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov“*

### Článok II Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nezmenené týmto Dodatkom č.1, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení dohodnutom podľa Zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná vôľa nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zo strany osôb oprávnených konať v mene oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlad s ust. § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany si Dodatok č.1 prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.
5. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom jeho vyhotovení.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 (ako aj Zmluvy) je jeho nasledujúca príloha:  
*Príloha č.1 - Výkaz výmer v znení dodatku č. 1 (Príloha č. 2 Zmluvy)*


24 -09- 2020

V Močenku, dňa .....

24 -09- 2020

V Šali, dňa .....

Za Objednávateľa:



Obec Močenok  
PaedDr. Roman Urbánik, starosta

Za Zhotoviteľa:



MENERT spol. s r.o.  
Ing. Marta Wöllnerová  
konateľ

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠALA  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2020373795



# Súhrnný list stavby

Názov stavby:	Stavba :Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok - Dodatok č.1	JKSO :	
Miesto stavby:	Sv.Gorazda 629/82,Močenok		
Odberateľ:	Obec Močenok	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

## Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	HI.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	694 541,39	0,00	694 541,39	0,00	694 541,39
6		z toho: základné náklady	694 541,39	0,00	694 541,39	0,00	694 541,39
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedfajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	694 541,39	0,00	694 541,39	0,00	694 541,39
18		DPH	20%	z čiastky	0,00		138 908,28
			0%	z čiastky	694 541,39		0,00
19		<b>Cena celkom s DPH</b>					<b>833 449,67</b>

Spracoval:	Projektant:	Odberateľ:
Dňa:	ÁTRIUM ARCH s.r.o.,Jesenského 11,934 01 Levice	Obec Močenok
	IČO: DRČ:	IČO: DRČ:
Adresa:	Adresa:	Adresa:
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	SO/PS	ZRN		Spolu bez DPH		DPH	Spolu s DPH
			montáž	Dodávka	spolu	spolu		
Stavba : Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok								
Objekt : Elektroinštalácia		S	55 634,55	45 519,60	101 154,15	20 230,83	121 384,98	
Objekt : Plynovod		S	5 763,79	2 238,20	8 001,99	1 600,40	9 602,39	
Objekt : Vykurovanie		S	80 942,15	120 924,80	201 866,95	40 373,39	242 240,34	
Objekt : Výmena otvorových konštrukcií		S	18 440,51	139 676,72	158 117,23	31 623,45	189 740,68	
Objekt : Zateplenie obvodového plášťa		S	91 899,00	5 750,42	97 649,42	19 529,88	117 179,30	
Objekt : Zateplenie strešného plášťa		S	20 433,70	41 770,82	62 204,52	12 440,90	74 645,42	
Časť : Ostatné náklady		S	61 148,89	4 398,24	65 547,13	13 109,43	78 656,56	
			<b>334 262,59</b>	<b>360 278,80</b>	<b>694 541,39</b>	<b>138 908,28</b>	<b>833 449,67</b>	

**Spolu:**

# ELEKTROINŠTALÁCIA

Krycí list rozpočtu v €

Stavba : ZNÍŽENIE ENERG. NÁR. ZDRUŽENÉHO OBJEKTU		Miesto: MOČENOK, SV. GORAZDA 629/82					
Objekt : ELEKTRO - Dodatok č.1		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:				
Odberteľ: OBEC MOČENOK		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: MENERT spol.s r.o.		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: ARTEL - Projektová kancelária - GABRIEL ŠIPOŠ		IČO:					
		DIČ:					
1 M3 OP		1 M					
1 M2 ZP							
1 M2 UP							
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	2 888,80		2 888,80	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:	52 745,75	45 519,60	98 265,35	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	55 634,55	45 519,60	101154,15	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			<b>D</b>	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		<b>E</b>	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		101154,15
dátum:				22	DPH 20% z:	101154	20 230,83
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		121384,98
				<b>F</b>	Odpočít - pripočít		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

STAVBA:  
 OBJEKT:  
 MIESTO STAVBY:  
 INVESTOR:  
 DÁTUM:  
 SPRACOVAL:

ZNÍŽENIE ENER. NÁR. ZDRUŽENÉHO OBJEKTU  
 ELEKTRO - Dodatok č.1  
 MOČENOK, SV. GORAZDA 629/82  
 OBEC MOČENOK  
 ARTEL - Projektová kancelária - GABRIEL ŠIPOŠ

REKAPITULÁCIA NAKLADOV - ELEKTROINŠTALÁCIA					
Popis položky, stavebného dielu, remesia	MONTÁŽ	MATERIÁL	Spolu	DODÁVKA ROZVÁDZAČOV	HZS
	€	€	€		
BLESKOZVOD	10 935,38	5 898,22	16 833,61		
ELEKTROINŠTALÁCIA	26 694,21	38 847,53	65 541,74		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
ROZVÁDZAČ RS1-1				1000,00	
ROZVÁDZAČ RS2-1				1000,00	
ROZVÁDZAČ RS3-1				1000,00	
ROZVÁDZAČ RS4-1				1300,00	
ROZVÁDZAČ RS5-1				900,00	
ROZVÁDZAČ RS6-1				950,00	
ROZVÁDZAČ RS7-1				950,00	
ROZVÁDZAČ RS8-1				900,00	
ZEMNÉ PRÁCE	2 888,80				
DEMONTÁŽ hod	280	12	€		3 360,00
ODBORNÁ PREHLIADKA hod	110	15	€		1 650,00
STAVEBNÉ PRÁCE hod	240	12	€		2 880,00
Rozpočet celkom bez DPH:				<b>101 154,15</b>	<b>€</b>
DPH %	<b>20</b>			<b>20 230,83</b>	<b>€</b>
Rozpočet celkom s DPH:				<b>121 384,98</b>	<b>€</b>







BLESKOZVOD							
PC	POLOZKA	NAZOV	MJ	CENA	POCET	MATERIAL	MONTAZ
1	0	Trubka panc.ohyb.FXP P48mm	m	2,30	120,00		276,00
2	0	Material - Trubka panc.ohyb.FXP P48mm	m	5,20	126,00	655,20	
3	10313	Krabica KO 125	ks	4,70	12,00		56,40
4	34571524	Material - Krabica KO 125	ks	2,50	12,00	30,00	
5	220022	FeZn P 10mm v zemi	m	2,65	120,00		318,00
6	15614235	Material - FeZn P 10mm v zemi	kg	2,80	77,38	216,65	
7	220101	Zvod.vodic FeZn P 8mm	m	11,20	490,00		5488,00
8	15614225	Material - Zvod.vodic FeZn P 8mm	kg	2,60	203,35	528,71	
9	220201	Zberna tyc JP 15	ks	39,00	10,00		390,00
10	35441035	Material - Zberna tyc JP 15	ks	12,00	10,00	120,00	
11	220301	Svorka SS	ks	6,00	148,00		888,00
12	35441885	Material - Svorka SS	ks	1,30	148,00	192,40	
13	220302	Svorka SJO1	ks	8,00	10,00		80,00
14	35441860	Material - Svorka SJO1	ks	2,50	10,00	25,00	
15	220302	Svorka SJO2	ks	8,00	48,00		384,00
16	35441865	Material - Svorka SJO2	ks	2,70	48,00	129,60	
17	220302	Svorka SK	ks	8,00	26,00		208,00
18	35441875	Material - Svorka SK	ks	1,40	26,00	36,40	
19	220302	Svorka SP 1	ks	7,50	12,00		90,00
20	35441895	Material - Svorka SP 1	ks	1,10	12,00	13,20	
21	220302	Svorka SO	ks	7,50	12,00		90,00
22	35441905	Material - Svorka SO	ks	1,50	12,00	18,00	
23	220302	Svorka SZ	ks	8,00	12,00		96,00
24	35441925	Material - Svorka SZ	ks	4,00	12,00	48,00	
25	220302	Svorka ST 06	ks	8,00	6,00		48,00
26	35441940	Material - Svorka ST 06	ks	6,00	6,00	36,00	
27	220361	Zemniaca tyc ZT 2500 mm	ks	24,00	24,00		576,00
28	35442090	Material - Zemniaca tyc ZT 2500 mm	ks	70,00	24,00	1680,00	
29	220401	Oznacenie zvodu stitkom	ks	4,00	12,00		48,00
30	54823022	Material - Oznacenie zvodu stitkom	ks	6,00	12,00	72,00	
31	220463	Montaz rebr. nad 10m na 1 zv.	ks	45,00	12,00		540,00
32	0	Material - Montaz rebr. nad 10m na 1 zv.	ks	5,00	12,00	60,00	
33	0	Drziak zb.tyce DJ1 do muriva	ks	2,00	10,00		20,00
34	35441212	Material - Drziak zb.tyce DJ1 do muriva	ks	5,49	10,00	54,95	
35	0	Ochranna strieska OS1	ks	1,00	10,00		10,00
36	35441312	Material - Ochranna strieska OS1	ks	3,53	10,00	35,32	
37	0	Podpera PV21 na ploche srechy	ks	2,00	355,00		710,00
38	35441540	Material - Podpera PV21 na ploche srechy	ks	5,00	355,00	1775,00	
		Montaz:					10316,40
		PPV 6 %		10316,40			618,98
		Material:				5726,43	
		Podruzny materal 3 %		5726,43		171,79	
		Montaz spolu:					10 935,38
		Material spolu:				5 898,22	
		<b>Celkom bez DPH:</b>		<b>16 833,61 €</b>			

ZEMNÉ PRÁCE						
PC	POLOZKA	NAZOV	MJ	CENA	POCET	MONTAZ
1	003-0071	Buranie zivicnych povrchov 3-5 cm	m2	4,70	20,00	94,00
2	003-0081	Rezanie spar v asfalte a betone	m	3,40	30,00	102,00
3	020-0264	Vykop ryhy 50x80 v zemine 4	m	15,00	120,00	1800,00
4	056-0264	Zahadzanie ryhy 50x80 zemina 4	m	3,60	120,00	432,00
5	062-0013	Uprava terenu	m2	1,75	120,00	210,00
6	403-1123	Vysekanie ryhy 30 / 100 mm	m	2,03	110,00	223,30
7	242-1121	Oprava omietok vnutor. do 5 %	m2	0,55	50,00	27,50
		Montaz:				2888,80
		<b>Celkom bez DPH:</b>		<b>2 888,80 €</b>		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok		Miesto: Močenok		Rozpočet:		
Objekt : Plynofikácia - Dodatok č. 1		JKSO :				
Časť:						
Odberteľ:						
Dodávateľ: MENERT spol. s r.o.		IČO:		DIČ:		
Projektant:		IČO:		DIČ:		
1 M3 OP						
1 M2 ZP						
1 M2 UP						
1 M						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	C	
1	HSV:				11 Zariadenie staveniska	
2	PSV:				12 Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:	5 763,79	2 238,20	8 001,99	13 Sťažené podmienky	
4	iné:				14	
5	Súčet:	5 763,79	2 238,20	8 001,99	15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00	
projektant, rozpočtár, cenár					D	
dátum:					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka:					17 Inžinierska činnosť	
podpis:					18 Projektové práce	
odberateľ, obstarávateľ					19 Kompletizačná činnosť	
dátum:					20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00	
pečiatka:					E	
podpis:					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 8 001,99	
odberateľ, obstarávateľ					22 DPH 20% z: 1 600,40	
dátum:					23 DPH 0% z:	
pečiatka:					24 Súčet riadkov 21 až 23: 9 602,39	
podpis:					F	
odberateľ, obstarávateľ					Odpočet - pripočet	

# REKAPITULÁCIA - VYKUROVANIE

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok

Objekt : Plynofikácia - Dodatok č.1

Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
2	3	4	5

1 - Plynovod

5763,79

2238,20

8001,99

Celkom bez DPH

5763,79

2238,20

8001,99

Celkom s DPH

6916,55

2685,84

9602,39

# ROZPOČET - VYKUROVANIE

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok  
Objekt : Plynofikácia - Dodatok č.1

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo výmera	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	6	7	8	9

## PRÁCE A DODÁVKY

1 - Plynovod							
1	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	3,00	11,14	33,42	10,50	43,92
2	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	1,00	13,56	13,56	4,20	17,76
3	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	m	20,00	15,42	308,40	130,00	438,40
4	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 100	m	3,00	44,47	133,41	75,30	208,71
5	Guľový uzáver priamy s protipožiarnou armatúrou DN25	ks	3,00	98,00	294,00	45,00	339,00
6	Guľový kohút DN 32	ks	1,00	21,50	21,50	18,00	39,50
7	Guľový kohút DN 40	ks	1,00	28,90	28,90	20,00	48,90
8	Ochranná skrinka s vybavením	ks	1,00	4 520,00	4520,00	850,00	5370,00
9	Regulátor tlaku plynu B25N	ks	1,00	385,00	385,00	320,00	705,00
10	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním BK G10	ks	1,00	0,00		650,00	650,00
11	Náter potrubia	kpl	1,00	94,50	25,60	115,20	140,80
					<b>5763,79</b>	<b>2238,20</b>	<b>8001,99</b>

CELKOM

5 763,79 2 238,20 8 001,99

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok		Miesto: Močenok		Rozpočet:	
Objekt : Vykurovanie - Dodatok č.1		JKSO :			
Časť:					
Odberateľ:					
Dodávateľ: MENERT spol. s r.o.		IČO:		DIČ:	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
IČO:		IČO:		DIČ:	
1 M2 UP					
1 M					
1 M3 OP					
1 M2 ZP					
A		ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:				
2	PSV:	80 942,15		120 924,80	201 866,95
3	MCE:				0,00
4	iné:				
5	Súčet:	80 942,15		120 924,80	201 866,95
		projektant, rozpočtár, cenár			
dátum:		podpis:			
pečiatka:		podpis:			
		odberateľ, obstarávateľ			
dátum:		podpis:			
pečiatka:		podpis:			
B					
IN - Individuálne náklady					
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C					
NUS - náklady umiestnenia stavby					
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Stážené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:	0,00			
D					
ON - ostatné náklady					
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19	Kompletičná činnosť				
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00			
E					
Celkové náklady					
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	201 866,95			
22	DPH 20% z:	40 373,39			
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:	242 240,34			
F					
Odpočet - prípočet					

# REKAPITULÁCIA - VYKUROVANIE

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok  
Objekt : Vykurovanie - Dodatok č.1

Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
2	3	4	5
1 - Zdroj tepla a armatúry	82667,00	15129,41	97796,41
2 - Vykurovacie telesá liatinové čiánkové, panelové + pripojovacie armatúry	16305,20	3381,95	19687,15
3 - Rozvodné potrubie z uhlíkovej pozinkovanej ocele a tepelná izolácia potrubia	19287,60	3908,19	23195,79
4 - Demontáž plynových kotlov s plynovým potrubím, demontáž potrubia a repasácia radiátorov	2000,00	53060,00	55060,00
5 - Stavebné práce	665,00	4262,61	4927,61
6 - Uvedenie do prevádzky	0,00	1200,00	1200,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>120924,80</b>	<b>80942,15</b>	<b>201866,95</b>
<b>Celkom s DPH</b>	<b>145109,76</b>	<b>97130,58</b>	<b>242240,34</b>

# ROZPOČET - VYKUROVANIE - Dodatok č.1

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok

Objekt : Vykurovanie - Dodatok č.1

Objednávateľ: Obec Močenok, Sv.Gorazda 692/82, 951 31 Močenok

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o. Hlboká 3, 927 01 Šaľa

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo výmera	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	6	7	8	9

## PRÁCE A DODÁVKY

1 - Zdroj tepla a armatúry							
1	Kombinácia zostavy - tepelné čerpadlo 38.3kW pri A7/W50, (2ks) + kondenzačný kotol 38.9kW (1ks),PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO ROBUR PRO GAHP-A HT, 38.3kW PRI A7/W50	kpl	1,00	57000,00	57000,00	11000,00	68000,00
2	PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL ROBUR PRO AY, 34.9KW	kpl	1,00	1100,00	1100,00	224,20	1324,20
3	digitálny ovladač s komunikačným káblom 50m	kpl	1,00	650,00	650,00	139,20	789,20
4	komunikátor GPrS pre TČ so zdrojom a anténou	ks	1,00	680,00	680,00	135,36	815,36
5	Interface pre riadenie systému	kpl	1,00	1000,00	1000,00	207,70	1207,70
6	Antivybračné podložky pre radu (6ks)	kpl	1,00	3500,00	3500,00	244,99	3744,99
7	Kominová zostava pre TČ a PK						
8-Zmena	čerpadielová skupina (gulový kohút DN32, filter DN32, obehové čerpadlo Q=3m3, H=7m, 193W, spätná klapka DN32, regulačný ventil DN 32)	kpl	3,00	1800,00	5400,00	1094,11	6494,11
9	Poistný ventil DN 15-32	ks	2,00	100,00	200,00	38,81	238,81
10	Poistný ventil DN 65	ks	1,00	800,00	800,00	166,85	966,85
11	Gulový kohút DN65	ks	6,00	170,00	1020,00	223,34	1243,34
12	Vypúšťací gulový kohút DN15	ks	6,00	5,00	30,00	6,34	36,34
13	teploměr 0-120 °C	ks	4,00	30,00	120,00	25,34	145,34
14	manometer 0-10 bar	ks	1,00	7,00	7,00	1,44	8,44
15	ekvitermicky riadená regulácia	ks	1,00	700,00	700,00	150,02	850,02
16	Akumulačná nádoba 1000 l	ks	1,00	1400,00	1400,00	296,40	1696,40
17	Expanzná nádoba 200 l s membránou, 6bar, plniaci tlak 1,5 bar	ks	2,00	410,00	820,00	167,04	987,04
18-Zmena	Bezpečnostný uzáver na meranie tlaku v expančných nádobách DN25 rozdeľovač a zberač systém UT, DN 125, teplomer , tlakomer	ks	2,00	40,00	80,00	16,88	96,88
19- Zmena	čerpadielová skupina 1 až 4 (gulový kohút DN 1",5/4",6/4" , filter 1" , 5/4" , 6/4" , obehové čerpadlo Q=2,5m3/h , 1m3/h, 3m3/h, 1,5m3/h H=5m , spätná klapka 1" , 5/4" , 6/4" , trojcestný ventil so servopohonom, teplomer 0-120 °C, manometer 0-10 bar)	kpl	4,00	1400,00	5600,00	578,30	6178,30
20-Zmena	Vyvažovacie ventily	ks	4,00	200,00	800,00	58,08	858,08
21	neutralizačný filter pre kotle do 50kW	ks	1,00	160,00	160,00	30,89	190,89
22-Zmena	1 - Zdroj tepla a armatúry				82667,00	15129,41	97796,41
23	2 - Vykurovanie telesá liatinové článkové, panelové + pripojovacie armatúry						
24-Zmena	Panelový radiátor 22 6/10	ks	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
25-Zmena	Liatinový článkový radiátor 350/160 (10)	ks	1,00	110,00	110,00	25,92	135,92
26	Liatinový článkový radiátor 350/160 (30)	ks	6,00	340,00	2040,00	466,56	2506,56
	Liatinový článkový radiátor 500/110 (12)	ks	1,00	160,00	160,00	62,21	222,21
	Liatinový článkový radiátor 500/160 (10)	ks	1,00	160,00	160,00	31,68	191,68



27	Liatinový článkový radiátor 500/160 (12)	ks	2,00	200,00	400,00	76,03	476,03
28	Liatinový článkový radiátor 500/160 (14)	ks	2,00	230,00	460,00	88,70	548,70
29-Zmena	Liatinový článkový radiátor 500/160 (15)	ks	4,00	240,00	960,00	190,08	1150,08
30	Liatinový článkový radiátor 500/160 (18)	ks	1,00	290,00	290,00	56,98	346,98
31	Liatinový článkový radiátor 500/160 (20)	ks	4,00	310,00	1240,00	253,44	1493,44
32	Liatinový článkový radiátor 500/160 (30)	ks	13,00	480,00	6240,00	1235,52	7475,52
33-Zmena	Liatinový článkový radiátor 500/220 (30)	ks	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
34	Liatinový článkový radiátor 900/70 (7)	ks	2,00	110,00	220,00	46,37	266,37
35	Liatinový článkový radiátor 900/70 (8)	ks	1,00	130,00	130,00	26,50	156,50
36	Liatinový článkový radiátor 900/70 (14)	ks	1,00	220,00	220,00	46,37	266,37
37-Zmena	pripojovacia sada pre radiátory (termostatický ventil 1/2" s termostatickou hlavicoou, regulačné šróbenie 1/2"	ks	92,00	30,00	2760,00	596,16	3356,16
38-Zmena	ručný odvzdušňovací ventil 1/2" pre radiátory	ks	92,00	3,10	285,20	61,83	347,03
39-Zmena	Držiak radiátorov horný a spodný	ks	140,00	4,50	630,00	117,60	747,60

## 2 - Vykurovacie telesá liatinové článkové, panelové + pripojovacie armatúry

16305,20 3381,95 19687,15

3 - Rozvodné potrubie z uhlíkovej pozinkovanej ocele a tepelná izolácia potrubia							
40-Zmena	Potrubie 15x1,2	m	741,00	3,00	2223,00	444,60	2667,60
41-Zmena	Potrubie 18x1,2	m	261,00	3,10	809,10	162,86	971,96
42-zmena	Potrubie 22x1,5	m	178,00	4,00	712,00	145,24	857,24
43-Zmena	Potrubie 28x1,5	m	235,00	5,30	1245,50	248,16	1493,66
44-Zmena	Potrubie 35x1,5	m	245,00	6,00	1470,00	329,28	1799,28
45-Zmena	Potrubie 42x1,5	m	192,00	7,00	1344,00	294,91	1638,91
46-Zmena	Potrubie 54x1,5	m	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
47-Zmena	Potrubie 76,1x2,0	m	68,00	22,00	1496,00	329,01	1825,01
48	Redukcia 22/18	ks	12,00	3,00	36,00	6,62	42,62
49	Redukcia 28/22	ks	12,00	3,10	37,20	7,78	44,98
50	Redukcia 35/28	ks	12,00	3,00	36,00	7,78	43,78
51	Redukcia 42/35	ks	12,00	6,40	76,80	15,26	92,06
51	Redukcia 54/42	ks	12,00	14,20	170,40	32,54	202,94
53	Oblúk 90° 18	ks	30,00	3,40	102,00	20,88	122,88
54	Oblúk 90° 22	ks	84,00	3,80	319,20	66,53	385,73
55	Oblúk 90° 28	ks	56,00	4,00	224,00	59,14	283,14
56	Oblúk 90° 35	ks	140,00	12,00	1680,00	285,60	1965,60
57	Oblúk 90° 42	ks	144,00	18,00	2592,00	483,84	3075,84
58	Oblúk 90° 54	ks	6,00	22,00	132,00	26,21	158,21
59	Oblúk 90° 76,1	ks	36,00	55,00	1980,00	368,93	2348,93
60	T-kus 90° jednoznačný 54	ks	10,00	20,00	200,00	44,88	244,88
61	T-kus 90° redukovaný 22/15/22	ks	32,00	5,00	160,00	40,70	200,70
62	T-kus 90° redukovaný 28/15/28	ks	40,00	8,00	320,00	66,24	386,24
63	T-kus 90° redukovaný 28/18/28	ks	2,00	7,00	14,00	3,41	17,41
64	T-kus 90° redukovaný 35/15/35	ks	50,00	10,00	500,00	117,60	617,60
65	T-kus 90° redukovaný 42/15/42	ks	38,00	18,00	684,00	147,74	831,74
66	T-kus 90° redukovaný 42/18/42	ks	10,00	18,00	180,00	39,12	219,12
67-Zmena	Izolácia potrubia ø18, hr.20mm	m	70,00	1,00	70,00	11,77	81,77
68-Zmena	Izolácia potrubia ø22, hr.20mm	m	17,00	1,00	17,00	3,27	20,27
69-Zmena	Izolácia potrubia ø28, hr.20mm	m	98,00	1,10	107,80	23,52	131,32
70-Zmena	Izolácia potrubia ø35, hr.20mm	m	122,00	1,30	158,60	33,67	192,27
71-Zmena	Izolácia potrubia ø42, hr.20mm	m	65,00	1,40	91,00	19,50	110,50
72	Izolácia potrubia ø76,1, hr.20mm	m	50,00	2,00	100,00	21,60	121,60

3 - Rozvodné potrubie z uhlíkovej pozinkovanej ocele a tepelná izolácia potrubia		19287,60	3908,19	23195,79
4 - Demontáž plynových kotlov s plynovým potrubím, demontáž potrubia a repasácia radiátorov				
73 Demontáž plynových kotlov	kpl	1,00	1900,00	1900,00
74 Demontáž existujúcich potrubných rozvodov	kpl	1,00	12000,00	12000,00
75 Demontáž existujúcich liatinových radiátorov	kpl	1,00	13500,00	13500,00
76 Repasácia radiátorov (náter)	kpl	1,00	10160,00	12160,00
77 Montáž repasovaných radiátorov	kpl	1,00	15500,00	15500,00
		<b>2000,00</b>	<b>53060,00</b>	<b>55060,00</b>
4 - Demontáž plynových kotlov s plynovým potrubím, demontáž potrubia a repasácia radiátorov				
5 - Stavebné práce				
78 Vysekanie drážky pre potrubie	m	145,00	14,00	2030,00
79 Spätné zabetónovanie drážky pre potrubie	m	145,00	11,90	2390,50
80-Zmena Presun hmôt	t	13,35	38,00	507,11
		<b>665,00</b>	<b>4262,61</b>	<b>4927,61</b>
5 - Stavebné práce				
6 - Uvedenie do prevádzky				
81 Servisné služby a uvedenie TČ a PK do prevádzky	kpl	1,00	1200,00	1200,00
		<b>0,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>1200,00</b>
6 - Uvedenie do prevádzky				
<b>CELKOM</b>		<b>120 924,80</b>	<b>80 942,15</b>	<b>201 866,95</b>

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v Obci Močenok

JKSO:

Miesto: Močenok

KS:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Močenok

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: MENERT spol.s r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant: Ing. arch. Roderik Baltazár

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	158 117,23
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>158 117,23</b>
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	158 117,23	31 623,45

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>189 740,68</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v Obci Močenok

Miesto: Močenok

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol.s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>158 117,23</b>	<b>189 740,68</b>
SO-01	Výmena otvorových konštrukcií	158 117,23	189 740,68
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>158 117,23</b>	<b>189 740,68</b>

## ROZPOČET - ZMENA č.1

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v Obci Močenok  
 Objekt: SO 01 Výmena otvorových konštrukcií - Dodatok č.1

Objednávateľ: Obec Močenok, Sv.Gorazda 692/82, 951 31 Močenok

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o. Hlboká 3, 927 01 Šafa

Miesto: Močenok

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

158 117,231

### 764 Konštrukcie klampiarske

4 219,635

17	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkoveho farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	208,850	19,000	3 930,150
18	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0.002871	m	208,850	1,300	268,905
19	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,343	60,000	20,580

### 765 Konštrukcie stolárske

78 326,996

20	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	674,360	11,600	7 822,576
21	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mmV30 m, pre okenné konštrukcie	m	674,360	1,000	674,360
22	2832301250	Tesniaca fólia CX interiéror 90 mmV30 m, pre okenné konštrukcie	m	674,360	1,000	674,360
23	61101	Okno hliník-plast 5500x3000 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	1,000	3 000,000	3 000,000
26	61102	Okno hliník-plast 1800x2550 mm 7038 EXT, Biela INT	ks	1,000	1 000,000	1 000,000
29	61103	Okno hliník-plast 2100x2550 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	1,000	1 200,000	1 200,000
30	61104	Okno hliník-plast 2400x2000 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	1,000	1 100,000	1 100,000
31	61105	Okno hliník-plast 5150x3000 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	1,000	2 900,000	2 900,000
32	61106	Okno hliník-plast 5000x3000 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	1,000	3 000,000	3 000,000
33	61107	Okno hliník-plast 2300x2400 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	0,000	1 400,000	0,000
80	61107 zmena	Okno hliník-plast 2300x1910 mm RAL 7038 EXT Biela INT	ks	1,000	1 400,000	1 400,000
34	61108	Okno hliník-plast 2400x2400 mm RAL7038 EXT, Biela INT	ks	0,000	1 400,000	0,000
81	61108 zmena	Okno hliník-plast 2300x1910 mm RAL 7038 EXT biela INT	ks	3,000	1 400,000	4 200,000
35	61109	Okno hliník-plast 1200x2000 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	1,000	580,000	580,000
36	611010	Okno hliník-plast 2300x2000 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	2,000	1 050,000	2 100,000
41	611011	Okno hliník-plast 1200x1500 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	3,000	480,000	1 440,000
42	611012	Okno hliník-plast 900x1150 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	2,000	340,000	680,000
43	611013	Okno hliník-plast 900x1100 mm RAL7038 EXT, Biela INT	ks	1,000	330,000	330,000
44	611014	Okno hliník-plast 1500x1500 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	1,000	700,000	700,000
45	611015	Okno hliník-plast 900x1000 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	5,000	300,000	1 500,000
46	611016	Okno hliník-plast 1000x1500 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	1,000	400,000	400,000
47	611017	Okno hliník-plast 1000x1000 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	1,000	320,000	320,000
48	611018	Okno hliník-plast 850x1000 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	3,000	290,000	870,000
49	611019	Okno hliník-plast 900x1500 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	2,000	400,000	800,000
50	611020	Okno hliník-plast 900x500 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	1,000	280,000	280,000
51	611021	Okno hliník-plast 900x1200 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	4,000	330,000	1 320,000
52	611022	Okno hliník-plast 1980x1800 mm RAL 7038 EXT, Biela INT	ks	0,000	900,000	0,000
82	611022 zmena	Okno hliník-plast 1900x1800 mm RAL 7038 EXT Biela INT	ks	2,000	900,000	1 800,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	611o23	Okno hliník-plast 900x3000 mm RAL 7038 EXT , Biela INT	ks	1,000	630,000	630,000
54	611o24	Okno hliník-plast 2400x1800 mm RAL 7038 EXT , Biela INT	ks	16,000	1 000,000	16 000,000
55	611o25	Okno hliník-plast 2300x1800 mm RAL 7038 EXT , Biela INT	ks	1,000	950,000	950,000
56	611o26	Okno hliník-plast 1800x1800 mm RAL 7038 EXT , Biela INT	ks	3,000	850,000	2 550,000
57	611o27	Okno hliník-plast 3600x1800 mm RAL7038 EXT , Biela INT	ks	1,000	650,000	650,000
58	611o28	Okno hliník-plast 1200x1800 mm RAL 7038 EXT , Biela INT	ks	2,000	370,000	740,000
59	611o29	Okno hliník-plast 900x930 mm RAL 7038 EXT , Biela INT	ks	16,000	290,000	4 640,000
60	611o30	Okno hliník-plast 1200x1400 mm RAL 7038 EXT , Biela INT	ks	4,000	430,000	1 720,000
61	611o31	Okno hliník-plast 1200x1800 mm RAL 7038 EXT , Biela INT	ks	7,000	550,000	3 850,000
62	611o32	Okno hliník-plast 3200x1200 mm RAL 7038 EXT , Biela INT	ks	0,000	960,000	0,000
63	611o32 zmena	Okno hliník-plast 2970x1200 mm RAL 7038 EXT Biela INT	ks	1,000	960,000	960,000
63	611o33	Okno hliník-plast 4200x2200 mm RAL 7038 EXT , Biela INT	ks	1,000	475,000	475,000
64	611o34	Okno hliník-plast 5450x1800 mm RAL 7038 EXT , Biela INT	ks	1,000	1 600,000	1 600,000
24	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	113,720	10,000	1 137,200
25	6119000990	Vnútorne parapetné dosky plastové komórkové, B=350mm biela,	m	113,720	20,000	2 274,400
26	6119001030	Plastové krytky k vnútorným prapetom plastovým, pár vo farbe biela,	ks	70,000	0,600	42,000
27	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stoliárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,475	36,000	17,100

767

**Konštrukcie doplnkové kovové**

75 570,600

65	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	114,000	46,000	5 244,000
67	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	114,000	0,900	102,600
68	2832301250	Tesniaca fólia CX interier 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	114,000	1,000	114,000
66	553416o1	Fasáda hliník 5500x3600 mm RAL 7038	ks	1,000	8 650,000	8 650,000
69	553416o2	Fasáda hliník 5500x3650 mm RAL 7038	ks	1,000	11 500,000	11 500,000
70	553416o3	Fasáda hliník 1700x3600 mm RAL 7038	ks	1,000	3 000,000	3 000,000
71	553416o4	Fasáda hliník 1500x2850 mm RAL 7038	ks	1,000	3 200,000	3 200,000
72	553416o5	Fasáda hliník 900x2100 mm RAL 7038	ks	1,000	1 400,000	1 400,000
73	553416o6	Fasáda hliník 900x2100 mm RAL 7038	ks	1,000	1 370,000	1 370,000
74	553416o7	Fasáda hliník 1550x2700 mm RAL 7038	ks	1,000	3 200,000	3 200,000
75	553416o8	Fasáda hliník 2750x2300 mm RAL 7038	ks	1,000	1 500,000	1 500,000
76	553416o9	Fasáda hliník 1400x2500 mm RAL 7038	ks	1,000	2 500,000	2 500,000
77	553416o10	Fasáda hliník 1350x2300 mm RAL 7038	ks	1,000	790,000	790,000
78	553416o11	Fasáda hliník 4900x10200 mm RAL 7038	ks	1,000	20 000,000	20 000,000
79	553416o12	Fasáda hliník 9570x2700 mm RAL 7038	ks	2,000	6 500,000	13 000,000

**Celkom****158 117,231**

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok		Miesto: Sv.Gorazda 629/82,Močenok					
Objekt :Zateplenie obvodového plášťa - Dodatok č.1		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:				
Odberateľ: Obec Močenok		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: MENERT spol.s r.o.		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: ÁTRIUM ARCH s.r.o.,Jesenského 11,934 01 Levice		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	89 575,28		89 575,28	6	Práce nadčas	
2	PSV:	2 323,72	5 750,42	8 074,14	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	91 899,00	5 750,42	97 649,42	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby					<b>D</b> ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:			
podpis:							
dátum:							
<b>E</b> Celkové náklady							
Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				97 649,42			
DPH 20% z:				97 649,42	19 529,88		
DPH 0% z:							
Sučet riadkov 21 až 23:					117 179,30		
<b>F</b> Odpočet - pripočet							
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis:		podpis:					
dátum:		dátum:					
pečiatka:		pečiatka:					

Odberateľ: Obec Močenok

Projektant: ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11, 934 01 Levice

Dodávateľ: MENERT spol.s r.o.

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok

Objekt : Zateplenie obvodového plášťa - Dodatok č.1

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	512,02	0,00	512,02
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	78 862,49	0,00	78 862,49
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	10 200,77	0,00	10 200,77
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	89 575,28	0,00	89 575,28
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	1 425,15	0,00	1 425,15
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	898,57	5 750,42	6 648,99
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	2 323,72	5 750,42	8 074,14
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 323,72	5 750,42	8 074,14
Rozpočet celkom :	91 899,00	5 750,42	97 649,42



Odberteľ: Obec Močenok

Projektant: ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11,934 01 Levice

Dodávateľ: MENERT spol.s r.o.

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok

Objekt :Zateplenie obvodového plášt'a - Dodatok č.1

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
1	014	31027-8841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepálenými tvárnicami v murive hr. do 300 mm	2,221	m3	190,00	421,99
2	014	31027-9841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými tvárnicami v murive hr. do 300 mm	6,002	m3	15,00	90,03
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				512,02			
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
3	014	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	4,080	m2	14,00	57,12
4	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	27,405	m2	12,00	328,86
5	014	62242-2421	Oprava omietok vonkajších vápenocem. st. člen. 1-2 štukových 30-40%	1 048,354	m2	7,00	7 338,48
6	011	62246-4222	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová základ a škrabaná 1,5 mm	1 094,894	m2	11,00	12 043,83
7	011	62246-5112	Omietka vonk. stien -Marmolit mramorové zmá strednozrná	61,330	m2	26,00	1 594,58
8	011	62525-1310	Doteplenie vonk.k-cii bez povrch. úpravy XPS STYRODUR <a href="http://www.isover.sk/sites/isover.sk/files/assets/documents/styrodur_2800_c_technicky_list.pdf">http://www.isover.sk/sites/isover.sk/files/assets/documents/styrodur_2800_c_technicky_list.pdf</a>	301,800	M2	26,80	8 088,24
9	011	62525-31122	Zateplenie vonk. konštr.doskami minerál , NOBASIL hr. 250 mm bez omietky <a href="http://www.krytstav.sk/data/files/1184.pdf">http://www.krytstav.sk/data/files/1184.pdf</a>	12,400	m2	62,00	768,80
10	011	62599-13051	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. Easyterm hr. 50 mm <a href="http://www.easyterm-sro.com/certifikaty">http://www.easyterm-sro.com/certifikaty</a>	32,295	m2	35,00	1 130,33
11	011	62599-13081	Zatepl. systém stierka a polystyrén XPS hr. 80 mm STYRODUR <a href="http://www.isover.sk/sites/isover.sk/files/assets/documents/styrodur_2800_c_technicky_list.pdf">http://www.isover.sk/sites/isover.sk/files/assets/documents/styrodur_2800_c_technicky_list.pdf</a>	65,955	m2	41,00	2 704,16
12	011	62599-1310	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. Easyterm hr.100 mm <a href="http://www.easyterm-sro.com/certifikaty">http://www.easyterm-sro.com/certifikaty</a>	991,499	m2	39,00	38 668,46
13	011	62599-13103	Zatepl. systém stierka a minerálna vlna NOBASIL hr.100 mm <a href="http://www.isover.sk/sites/isover.sk/files/assets/documents/styrodur_2800_c_technicky_list.pdf">http://www.isover.sk/sites/isover.sk/files/assets/documents/styrodur_2800_c_technicky_list.pdf</a>	24,560	m2	45,00	1 105,20
14	011	62999-1102	Spevnenie rohov a ostení otvorov - Easyterm polystyrén EPS <a href="http://www.easyterm-sro.com/certifikaty">http://www.easyterm-sro.com/certifikaty</a>	600,066	m	3,00	1 800,20
15	011	62999-1310	Soklový profil základací pre 10cm hr. fasádne izol dosky Easyterm <a href="http://www.easyterm-sro.com/certifikaty">http://www.easyterm-sro.com/certifikaty</a>	141,000	m	8,00	1 128,00
16	011	62999-3504	Zatepl.vonk.ostenia šírka do200mm om.su.zm.SKP1,5 - EPS70 hr.30mm Easyterm <a href="http://www.easyterm-sro.com/certifikaty">http://www.easyterm-sro.com/certifikaty</a>	600,066	m	3,00	2 106,23
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>				78 862,49			
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
17	003	94194-1032	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	1 048,354	m2	1,80	1 887,04
18	003	94194-1192	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	2 096,708	m2	1,20	2 516,05
19	003	94194-1832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	1 048,354	m2	1,30	1 362,86
20	013	97103-3541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	0,255	m3	52,00	13,26
21	013	97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	15,000	m	4,30	64,50
22	013	97801-5251	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 40 %	1 048,354	m2	0,80	838,68
23	013	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	61,330	m2	4,00	245,32
24	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	30,885	t	10,50	324,29
25	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	741,240	t	0,30	222,37
26	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	30,885	t	9,00	277,97
27	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	123,540	t	1,10	135,89
28	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	30,885	t	4,00	123,54
29	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	30,885	t	20,00	617,70
30	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	74,824	t	21,00	1 571,30
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				10 200,77			
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>							89 575,28
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>							
31	764	76445-4203	Klamp. PZ pl.poplast. rúry odpadové kruhové d-125	88,000	m	14,56	1 281,28
32	764	76445-4223	Montáž PZ pl.poplast. horné koleno d-125	9,000	kus	14,50	130,50
33	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,243	t	55,00	13,37

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>				1 425,15			
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
34	767	76716-2210	Montáž zábradlia rovného z prof. oc. na oc. konšt. do 20 kg	15,000	m	6,00	90,00
35	MAT	158 421700	Nerezový štvorcový profil 40/40/3mm	263,676	kg	12,00	3 164,11
36	MAT	159 521100	Výplň pozinkovaný dierovaný/štvorcový plech	26,000	m <sup>2</sup>	45,00	1 170,00
37	MAT	553 042330	Výroba zábradlia rovnnej z nerez. profilovej ocele	308,154	kg	2,00	616,31
38	767	76719-1110	Montáž vetracích žalúzií - hliník. profil	4,000	kus	26,00	104,00
39	MAT	920 AN62743	Protidažďová žalúzia hliníková rozmer 850x500mm	2,000	kus	150,00	300,00
40	MAT	920 AN62745	Protidažďová žalúzia hliníková rozmer 900x1150mm	2,000	kus	250,00	500,00
41	767	76799-6804	Demontáž ocelového prístrešku do 300 kg	300,000	kg	0,80	240,00
42	767	76799-9904	Odstránenie ocelevej konštrukcie atiky	1,000	kompl.	437,54	437,54
43	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,693	t	39,00	27,03
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>				6 648,99			
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>							8 074,14
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>				7 029,42			8 074,14
<b>Rozpočet celkom :</b>				91 815,10			97 649,42

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok		Miesto: Sv.Gorazda 629/82, Močenok							
Objekt : Zateplenie strešného plášt'a - Dodatok č.1		JKSO :							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:						
Odberateľ: Obec Močenok		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ: MENERT spol.s r.o.		IČO:							
		DIČ:							
Projektant: ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11, 934 01 Levice		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:				6	Práce nadčas			
2	PSV:	20 433,70	41 770,82	62 204,52	7	Murárske výpomocce			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			
4	iné:				9				
5	Súčet:	20 433,70	41 770,82	62 204,52	10	Sučet riadkov 6 až 9:			
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby					<b>D</b> ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce			
14					19				
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár cenár					<b>E</b> Celkové náklady				
pečiatka:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			62 204,52
podpis:					22	DPH 20% z:	62 204,52	12 440,90	
dátum:					23	DPH 0% z:			
					24	Sučet riadkov 21 až 23:			74 645,42
					<b>F</b> Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:					podpis:				
dátum:					dátum:				
pečiatka:					pečiatka:				

Odberateľ: Obec Močenok  
Projektant: ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11,934 01 Levice  
Dodávateľ: MENERT spol.s r.o.

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok  
Objekt :Zateplenie strešného plášťa - Dodatok č.1

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
712 - Povlakové krytiny spolu :	10 067,73	13 750,54	23 818,27
713 - Izolácie tepelné spolu :	6 153,35	28 020,28	34 173,63
71 - IZOLÁCIE spolu :	16 221,08	41 770,82	57 991,90
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	4 212,62	0,00	4 212,62
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	4 212,62	0,00	4 212,62
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	20 433,70	41 770,82	62 204,52
Rozpočet celkom :	20 433,70	41 770,82	62 204,52

Odberateľ: Obec Močenok

Projektant: ÁTRIUM ARCH s.r.o.,Jesenského 11,934 01 Levice

Dodávateľ: MENERT spol.s r.o.

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok

Objekt :Zateplenie strešného plášt'a - Dodatok č.1

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>71 - IZOLÁCIE</b>							
<b>712 - Povlakové krytiny</b>							
1	712	71230-0833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	866,000	m2	0,77	666,82
2	712	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne zváraním spojov	1 167,800	m2	5,60	6 539,68
3	MAT	283 220840	Fólia HYDROIZOL .810 hr. 1,5mm š.1200mm šedá	1 342,970	m2	9,00	12 086,73
4	MAT	283 4C0162	Vpust' strešná DN 125 s vodorovným odtokom	9,000	ks	35,00	315,00
5	712	71239-1172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	1 167,800	m2	2,30	2 685,94
6	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	1 284,580	m2	1,05	1 348,81
7	712	71240-0836	Odstránenie povl. krytiny striech do 30° z asfaltových šindlov	98,808	m2	0,60	59,28
8	712	99871-2102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	3,867	t	30,00	116,01
<b>712 - Povlakové krytiny spolu :</b>				<b>23 818,27</b>			
<b>713 - Izolácie tepelné</b>							
9	713	71310-0824	Odstránenie 1-str. kombinovaných dosiek hr. nad 50 mm	866,000	m2	1,90	1 645,40
10	713	71314-1121	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie bodové	866,000	m2	2,15	1 861,90
11	MAT	283 1BA222	Doska izolačná Isover eps 100 S-15 hr.150mm 1000x500mm	759,150	m2	11,20	8 502,48
12	MAT	283 1BA223	Doska izolačná Isover eps 100 S-15 hr.170mm 1000x500mm	759,150	m2	12,00	9 109,80
13	MAT	283 1BA230	Dosky z penového polystyrénu Isover PIR COMBI hr.20cm	150,150	m2	68,00	10 210,20
14	713	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	22,000	m2	1,20	26,40
15	MAT	283 1BA203	Doska XPS - spádový klín	0,515	m3	170,00	87,55
16	MAT	283 1BA237	Doska izolačná Isover eps 150 S-7 hr.70mm 1000x500mm	15,750	m2	7,00	110,25
17	713	71319-0815	Odstránenie perlitového lôžka hr. do 50 mm	866,000	m2	1,50	1 299,00
18	713	71319-11201	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením parozábrany	866,000	m2	1,50	1 299,00
19	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,866	t	25,00	21,65
<b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>				<b>34 173,63</b>			
<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>							<b>57 991,90</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>							
20	764	76431-1205	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúl š. 670 mm, do 30°	7,000	m2	18,00	126,00
21	764	76431-1821	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30° do 25m2	6,785	m2	1,00	6,79
22	764	76442-1210	Klamp. PZ pl.poplast. tmeliaca lišta rš 100	8,000	m	6,00	48,00
23	764	76442-1220	Klamp. PZ pl.poplast. oplechovanie - vnút. a vonk. lišta rš 150 mm	270,000	m	7,30	1 971,00
24	764	76442-1350	Klamp. AL hr. 1,3mm balkónový profil s okapničkou	15,000	m	8,50	127,50
25	764	76443-0220	Klamp. PZ pl.poplast. oplechovanie atikovej odkvapničke rš 330	180,000	m	8,40	1 512,00
26	764	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	187,400	m	1,50	281,10
27	764	76444-1210	Klamp. PZ pl. poistný chrlič 150x150mm	1,000	kus	5,40	5,40
28	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-125	88,000	m	1,20	105,60
29	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,609	t	48,00	29,23
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>				<b>4 212,62</b>			
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>							<b>4 212,62</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>							<b>62 204,52</b>
<b>Rozpočet celkom :</b>							<b>62 204,52</b>

## Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) =

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok		Miesto: Sv.Gorazda 629/82, Močenok					
Objekt : Zateplenie strešného pláštá		JKSO :					
Časť : Ostatné náklady - Dodatok č.1							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:				
Odberateľ: Obec Močenok		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: MENERT spol.s r.o.		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11, 934 01 Levice		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	56 994,00	4 024,02	61 018,02	6	Práce nadčas	
2	PSV:	4 154,89	374,22	4 529,11	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	61 148,89	4 398,24	65 547,13	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby					<b>D</b> ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:			
podpis:							
dátum:							
<b>E</b> Celkové náklady							
Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				65 547,13			
DPH 20% z:				65 547,13	13 109,43		
DPH 0% z:							
Sučet riadkov 21 až 23:				78 656,56			
<b>F</b> Odpočet - pripočít							
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Obec Močenok  
Projektant: ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11,934 01 Levice  
Dodávateľ: MENERT spol.s r.o.

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok  
Objekt :Zateplenie strešného plášťa - Dodatok č.1  
Časť :Ostatné náklady - Dodatok č.1

#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	14 481,82	0,00	14 481,82
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 997,94	0,00	1 997,94
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	17 702,13	4 024,02	21 726,15
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	22 812,11	0,00	22 812,11
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	56 994,00	4 024,02	61 018,02
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	204,75	0,00	204,75
71 - IZOLÁCIE spolu :	204,75	0,00	204,75
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	2 032,74	27,72	2 060,46
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	2 032,74	27,72	2 060,46
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	526,39	346,50	872,89
77 - PODLAHY spolu :	526,39	346,50	872,89
784 - Maľby spolu :	1 391,01	0,00	1 391,01
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 391,01	0,00	1 391,01
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	4 154,89	374,22	4 529,11
Rozpočet celkom :	61 148,89	4 398,24	65 547,13

Odberateľ: Obec Močenok

Projektant: ÁTRIUM ARCH s.r.o., Jesenského 11,934 01 Levice

Dodávateľ: MENERT spol.s r.o.

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu v obci Močenok

Objekt :Zateplenie strešného plášt'a

Časť :Ostatné náklady - Dodatok č.1

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
1	011	31127-5532	Murivo z tvárníc pórobetónových hladké hr. 250 mm	2,544	m3	206,00	524,06
2	011	31127-5533	Murivo z tvárníc pórobetónových hladké hr. 300 mm	11,940	m3	205,00	2 447,70
3	014	34923-1811	Prímur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapias do 15	157,672	m2	73,00	11 510,06
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				<b>14 481,82</b>			
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
4	011	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 25/30)	5,014	m3	185,00	927,59
5	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	35,490	m2	11,00	390,39
6	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	35,490	m2	3,60	127,76
7	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	0,251	t	2 200,00	552,20
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>				<b>1 997,94</b>			
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
8	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	394,180	m2	26,00	10 248,68
9	011	61246-5115	Príprava podkl.BAUMIT-Betontontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priřna.	394,180	m2	2,50	985,45
10	011	63240-1945	Penetrácia pre exteriery(balkóny,terasy,bazény...)	15,000	m2	4,80	72,00
11	011	63247-70011	Spádový poter-spádová vrstva na balkónoch,terasách hr.5mm	30,000	m2	13,00	390,00
12	011	63292-1942	Kladenie dlažby z betón. dlaždíc 60x60cm na sucho, terče z PVC výška 2	143,000	m2	42,00	6 006,00
13	MAT	592 477700	Dlažba kamenná 60 x 60 x 4 cm šedé kamenivo	150,150	m2	26,80	4 024,02
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>				<b>21 726,15</b>			
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
14	013	96203-2432	Búranie muriva z tehál dutých MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	12,155	m3	27,00	328,19
15	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,200	m3	135,00	162,00
16	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	15,000	m2	4,50	67,50
17	013	96703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	315,344	m2	10,00	3 153,44
18	013	96807-1113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	171,000	kus	1,50	256,50
19	013	96807-1126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	16,000	kus	2,10	33,60
20	013	96807-2245	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2	364,890	m2	7,80	2 846,14
21	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	64,000	m2	23,00	1 472,00
22	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvú podlažie	106,101	t	16,00	1 697,62
23	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	106,101	t	9,54	1 012,20
24	013	97908-1111	Odvod sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	106,101	t	16,00	1 697,62
25	013	97908-1121	Odvod sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 546,424	t	0,50	1 273,21
26	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	106,101	t	14,50	1 538,46
27	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	106,101	t	5,90	626,00
28	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-osta	106,101	t	29,00	3 076,93
29	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	102,020	t	35,00	3 570,70
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				<b>22 812,11</b>			
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>							<b>61 018,02</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>71 - IZOLÁCIE</b>							
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
30	711	711 -	Jednozlož. silikát.hydroizol. hmota stierka vonkajšie vodor.	15,000	m2	13,65	204,75
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>				<b>204,75</b>			
<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>							<b>204,75</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>							
31	762	76234-1033	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky	101,700	m2	18,00	1 830,60
32	762	76234-1811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	93,048	m2	1,80	167,49



### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
33	762	76234-2451	Montáž kontralate	17,700	m	1,50	26,55
34	MAT	605 171730	Lata MD 2 do 25cm2 x 400-650cm	0,063	m3	440,00	27,72
35	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv	0,063	m3	85,00	5,36
36	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,036	t	76,00	2,74
<b>762 - Konštrukcie tesárske spolu :</b>				2 060,46			
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>							2 060,46
<b>77 - PODLAHY</b>							
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>							
37	771	77155-1113	Montáž keram.dlažieb mrazuvzdorným lepidlom FLEX	15,000	m2	33,00	495,00
38	MAT	597 6412000	Dlažba protišmyk.mrazuvzdorná keramická	15,750	m2	22,00	346,50
39	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	1,308	t	24,00	31,39
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :</b>				872,89			
<b>77 - PODLAHY spolu :</b>							872,89
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>784 - Maľby</b>							
40	784	78445-2261	Maľba zo zmesi tekut. Weber-Terranova ručné nanáš.PROFI PLUS	709,524	m2	1,20	851,43
41	784	78449-3000	Zakryvanie otvorov fóliou v miestn.v.do 3,8m	428,890	m2	1,10	471,78
42	784	78449-3100	Zakryvanie otvorov papierom v miest. alebo na schodisku	169,500	m2	0,40	67,80
<b>784 - Maľby spolu :</b>				1 391,01			
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>							1 391,01
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>							4 529,11
<b>Rozpočet celkom :</b>							65 547,13